



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 808/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018

1. Tipo do Objeto:

Objeto: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1.1.1842	1	SV	SERVICO DE INSTALACAO DE CAMARA FRIA	47.940,00	47.940,00
<small>FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA, COM DIMENSÕES 6,0C X 3,05L X 2,7A, ALTURA MÁXIMA DE EMPILHAMENTO 2,0M, TETO E PAREDE COM REVESTIMENTO TÉRMICO EM EPS, DUPLA FACE REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO ESPECIAL, GALVANIZADA COM PINTURA, PISO COM POLIESTIRENO E ALVENARIA 200MM, TEMPERATURA DE ENTRADA -5C TEMPERATURA INTERNA -18C, PORTA FRIGORIFICA COM VÃO LIVRE MEDINDO 2,00 X 1,00M, CONJUNTO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, CONEXÕES DE COBRE, TUBO ESPONJOSO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COMPLETO, PROCESSADOR DIGITAL, CONDENSADORA 220V, TRIFÁSICA, COM UNIDADE FRIGORIFICA/EVAPORADORA/E CONDENSADORA COMPLETAS. GARANTIA UNIVERSAL DE 12 MESES APÓS INSTALAÇÃO PRAZO DE INSTALAÇÃO DE 20 30 DIAS.</small>						

Vlr Total Itens : 47.940,00

2. Justificativa Considerando a possibilidade de perda de material por superlotação que pode causar descongelamento dos itens uma vez que o ar frio não circula corretamente dentro da referida Câmara; Considerando ainda a extrema necessidade no fornecimento dos itens para as unidades escolares. Justificamos a elaboração da presente solicitação que deverá ser paga com verba Q.S.E.

3. Entrega CONFORME CONTRATO
ENTREGA TOTAL.
CONFORME CONTRATO.

4. Pagamento DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
30 DIAS.