



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**



TERMO DE REFERENCIA

1.0 - OBJETIVO

O objetivo principal do presente Termo de Referencia é a substituição de 1.350,00 m² de cobertura (telhas), calhas e rufos do Centro de Convenções Dr. Fausto Victorelli, Av. Painguas nº 2.014 Jardim do Lago, Pirassununga - SP.

1.1 - OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mão de Obra para retirada de 1.350,00 m² de telhas existentes e danificadas, incluso guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m e transporte das mesmas ate o deposito do Pátio Municipal, e fornecimento e instalação de 1.350,00 m² de telhas galvanizadas tipo termo acústica espessura 0,50 mm com Poliuretano (PU) com espessura de 30 mm, pintura na face externa, cor azul e face interna branca, incluso acessórios de fixação (porcas, arruelas, de vedação, etc.), içamento e transporte horizontal e vertical para a instalação das novas telhas.

Mão de Obra para retirada de 145,89 metros de cumeeira metálica com reaproveitamento, Recolocação de 145,89 metros de cumeeira metálica com reaproveitamento, parafusos, vedação e peças substituição,

Mão de Obra para retirada de 396,00 metros de calhas, rufos e mão de obra e fornecimento para a colocação de peças novas, sendo;
fornecimento e instalação de 56,00 metros de rufos pingadeira, chapa 0,50 RC 45,
fornecimento e instalação de 174,00 metros de calha coxo, chapa 0.50 RC 70,
fornecimento e instalação de 120,00 metros de rufos, chapa 0,50 RC 30,
fornecimento e instalação de 46,00 metros de rufos, chapa 0,50 RC 40.

2.0 - JUSTIFICATIVA TECNICA

A atual cobertura (telhado) do Centro de Convenções Dr. Fausto Victorelli, próprio do Município de Pirassununga, tendo suas calhas de captação curtas e insuficientes para o transporte das águas pluviais, além disso, nas inúmeras tentativas de solucionar o problema em questão, as telhas foram completamente danificadas e encontram-se posicionadas na direção errada. Portanto, optamos pela substituição completa da cobertura (telhado) com o dimensionamento adequado das calhas e rufos.

3.0 - ESCOPO DE FORNECIMENTO

Compreende o fornecimento de mão de obra especializada, material e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços contratados.

Remoção de 1.350,00 m² de telhas semi-sanduíches existentes e danificadas, ficando à disposição da Prefeitura e transportadas ate o deposito do Pátio Municipal,
Fornecimento e instalação de 1.350,00 m² de telhas galvanizadas tipo termo acústica espessura 0,50 mm com Poliuretano (PU) com espessura de 30 mm, pintura na face externa,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**



cor azul e face interna branca, incluso acessórios de fixação (porca, arruelas, etc.), içamento e transporte horizontal e vertical para a instalação das novas telhas,

Mão de obra para retirada de 145,89 metros de cumeeira com reaproveitamento,
Recolocação de 145,89 metros de cumeeira metálica com reaproveitamento,
parafusos, vedação e peças substituição,

Retirada de 396,00 metros de calhas e rufos e mão de obra e fornecimento para colocação de peças novas, sendo;

Fornecimento e instalação de 56,00 metros de rufos pingadeiras, chapa 0,50 RC 45,

Fornecimento e instalação de 174,00 metros de calha coxo, chapa 0,50 RC 70,

Fornecimento e instalação de 120,00 metros de rufos, chapa 0,50 RC 30,

Fornecimento e instalação de 46,00 metros de rufos, chapa 0,50 RC 40,



A fiscalização da obra é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, exercida pelo corpo técnico de Engenharia e ou Arquitetura, quando da emissão da Ordem de Serviço.

Pirassununga 08 de março de 2019

Anronio Carlos Felix dos Santos
Arquiteto - Cau. nacional nº A - 1737 - 0