


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT.+BDI 22,00%	PREÇO TOTAL R\$		
CENTRO DE CONVENÇÕES DR. FAUSTO VICTORELLI Avenida Painguás Preço base: CPOS boletim 175 Dezembro/2018 - sem desoneração e SINAPI fev/19 sem desoneração				BDI ----> 21,00 adotado							
1 Reforma de Cobertura do Centro de Cnvenções Dr. Fausto Victorelli											
1.1 COBERTURA EM TELHAS TERMO ACÚSTICA											
1.1.1	97649		Retirada das telhas existentes, incluso guindaste hidráulico autropelido, com lança telescópica 40 m e transporte das mesmas até o Patio Municipal	Sinapi	m²	1.350,00	3,64	R\$4,37	R\$5.899,50		
1.1.2	04.30.020		Retirada de calhas, rufos	CPOS 175	m	396,00	R\$3,42	R\$4,10	R\$1.623,60		
1.1.3	04.03.080		Retirada de cumeeira metálica sem reaproveitamento	CPOS 175	m	145,90	R\$7,43	R\$8,92	R\$1.301,43		
1.1.4	75220		Colocação de cumeeira metálica, parafusos, vedação e acessórios	CPOS 175	m	145,90	R\$46,97	R\$56,36	R\$8.222,92		
1.1.5	94216		Fornecimento e instalação de telhas galvanizadas tipo termo acústica espessura 0,50mm com POLIURETANO (PU) com espessura de 30mm, pintura em face externa, cor azul, e interna branca, incluso acessórios de fixação (porcas, arruelas de vedação, etc.), içamento e transporte horizontal e vertical.	Sinapi	m²	1.350,00	R\$147,87	R\$177,44	R\$239.544,00		
									R\$256.591,45		
2 CALHAS E RUFOS -fornecimento de material e mão de obra											
2.1	16.33.082		Fornecimento e instalação de rufos pingadeira, chapa 0,50 RC45	CPOS 174	m	68,00	R\$61,58	R\$73,90	R\$5.025,20		
2.2	16.33.102		Fornecimento e instalação de calha coxo, chapa 0,50 RC70	CPOS 174	m	174,02	R\$80,97	R\$97,16	R\$16.907,82		
2.3	16.33.082		Fornecimento e instalação de rufos, chapa 0,50 RC30	CPOS 174	m	121,50	R\$61,58	R\$73,90	R\$8.978,87		
2.4	16.33.082		Fornecimento e instalação de rufos, chapa 0,50 RC40	CPOS 174	m	46,20	R\$61,58	R\$73,90	R\$3.414,18		
									R\$34.326,07		
VALOR TOTAL									R\$290.917,52		


 Arq. Antonio Carlos Felix dos Santos
 CAU nº -A-1737-0

