



MEMORIAL DESCRITIVO
Ampliação

Tipo de Construção: Ampliação do PAM "Francisco Belloni" - Vila Esperança.

Terreno: A área do terreno a ampliar será preparada e limpa, atendendo especificações de normas técnicas.

Movimento de terra: Trata-se de trabalho envolvendo equipamentos com uso pequeno de máquinas.

Fundação: A construção térrea receberá reforços estruturais através de vigas baldrame, secção 20x30cm, estruturadas sobre brocas de concreto com profundidade média de 2,50metros de acordo com especificação em projeto

Alvenaria de embasamento: execução em tijolo maciço com espessura de 1 tijolo.

Impermeabilização do alicerce: Composta por argamassa hidrófuga, com a porcentagem de impermeabilizante com espessura mínima de 0,02m, recobrando o respaldo todo do alicerce.

Alvenaria de elevação: Executada em tijolo baiano com pé-direito de 3,00metros, com argamassa hidrófuga.

Impermeabilização da alvenaria de elevação: Composta por argamassa hidrófuga com a porcentagem de impermeabilizante na altura de 1,50metros.

Laje: Será executada laje de forro H8 (pré-moldada), conforme normas do fabricante e ABNT.

Cobertura: Executada em estrutura metálica e telhas termoacustica (sanduíche) com devidas quedas indicadas em projeto.

Instalação Elétrica: Padrão de entrada e circuitos com quadro de distribuição e ramais internos, executada com condutos de polietileno totalmente embutida.

Instalação Hidro Sanitárias:

Hidráulica: Rede de alimentação proveniente de rede pública existente no local, bem como as redes internas de distribuição de água fria, em tubos de PVC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



com diâmetros adequados.

Esgoto: Redes internas em tubos de PVC, diâmetros adequados, direcionadas para a rede de esgotamento sanitário em tubos de PVC 4", entremeadas por caixas de passagem e caixas de gordura na saída da cozinha.

Revestimentos:

Paredes e Forros: Paredes/forros com chapisco, emboço paulista e reboco interno e externo.

Cozinha e banheiros receberá revestimento na altura total do pé-direito com cerâmica (cor branco) de 1º qualidade, já no refeitório receberá o mesmo revestimento na altura de 1,50m.

Pisos interno: toda a área a ser ampliada receberá a aplicação de cerâmica (cor branco) de 1º qualidade, com inclinação correta para os respectivos ralos de escoamento providos de sifões hidráulicos.

Pisos externo: aplicação da calçada ao redor da área a ampliar em concreto regularizado conforme existente.

Esquadrias:

Portas: Portas internas de abrir e correr em madeira laminada, com batentes e guarnições em madeira de lei maciças.

Portas para as áreas externas de abrir em alumínio branco.

Janelas: As janelas serão de caixilhos fixos com inclinação em 45°, vidros translúcidos na mesma inclinação de 45°, com tela tipo mosqueteiro.


A janela do dormitório plantonista masc. será alterada para veneziana em ferro.

Será instalado um duto de ventilação no WC entre os dormitórios com saída para a área de iluminação, de acordo com especificação em projeto.

Pintura:

Alvenaria: - tinta de base plástica.

Medeira: - tinta especial retardante à ação do fogo.



MEMORIAL DESCRITIVO Reforma

Tipo de Construção: Reforma do PAM "Francisco Belloni" - Vila Esperança.

Área livre:

- ▲ Fechamento da porta existente e abertura de nova porta de acordo com projeto. - 0,80x2,10m
- ▲ Regularização da canaleta com inclinação e instalação de ralo linear de acordo projeto. - 7,67m²
- ▲ Embutir os 2(dois)condutores de saída de água pluvial com saída para a canaleta.
- ▲ Regularização e instalação de cerâmica (cor branco) de 1º qualidade na área coberta(beiral). - 15,93m²
- ▲ Relocação do tanque de acordo com projeto.

Corredor Coberto(entre área livre e refeitório):

- ▲ Remoção do concreto existente e instalação de cerâmica(cor branco) 1º qualidade com inclinação de acordo com projeto. - 3,15m²

W.c do consultório G.O.:

- ▲ Remoção do revestimento nas paredes e instalação de cerâmica (cor branco) de 1º qualidade na altura de 1,50m. - 9,45m²
- ▲ Remoção do piso e instalação de cerâmica (cor branco) de 1º qualidade. - 2,47m²

Circulação 1, 2 e 3 – Sala de Espera:

- ▲ Remoção do piso e instalação de cerâmica (cor branco) de 1º qualidade. -57,98m²

Portas: Retirar as duas portas da sala de descanso, transformar em uma área de passagem.
Inserir porta na divisória entre a circulação 3 e 4.

Vidros: Troca de vidro em porta de entrada 4m²

Janelas: Instalar tela tipo mosquiteiro em todas as janelas existentes.

Pintura:

- ▲ Execução da impermeabilização na altura de 1,50m e a pintura interna e externa.


Rafaela Mello Veneroso
ARQUITETA | URBANISTA
CAU. 143326-1