



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico de diversas ruas da Vila Santa Fé Distrito Cachoeira de Emas em Pirassununga

LOCAL: Rua São Camilo, Rua São Sebastião, Rua Santa Marta e Rua Santa Inês do loteamento Vila Santa Fé – Distrito Cachoeira de Emas Pirassununga-SP, conforme listagem anexa.

1-Serviços Gerais

A placa da obra deverá ser modelo Caixa Econômica Federal.

2-Recapeamento asfáltico:

Pintura ligante RR1C: Consiste na aplicação de material betuminoso tipo RR 1C à taxa de 1,2 lt/m², tendo como finalidade a adesão à capa selante, sendo distribuído uniformemente com veículos dotados de barras de aspersão, a fim de cobrir totalmente a área a ser pavimentada.

Camada de rolamento com CBUQ espessura 3 cm acabado: Em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), uma mistura de agregados e betume, devidamente dosada e homogeneizada em usina em temperaturas de 120° à 150°. tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência aos desgastes no pavimento, sendo sua aplicação com vibro acabadora e rolada com rolo pneumático e o acabamento de alisamento com rolo tênder de chapa metálica, também será utilizada mão de obra especializada, no sentido de auxiliar os recortes e aplicação de asfalto nas áreas onde não se consegue a aplicação com vibro acabadora.

Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana, considerando a média entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 KM.

OBS.: O trânsito a ser interrompidos para os serviços de conserto e recapeamento das ruas deverão ser previamente informados à Secretaria Municipal de Segurança Pública através do órgão de trânsito DEMUTRAN.

Pirassununga, 02 de maio de 2019.

João Ladislau Pinto.
CREA-SP 5060121768
Engenheiro Agrimensor