



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

OBRA: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER
ENDEREÇO : Rua Lauro Wadt - Cadastro Municipal n. 6887.076.016.001.00-6
Rua José Benevenuto – Cadastro Municipal nº. 6887.080.010.001.00-9
BAIRRO: Jardim Verona II e Terras de São José, Pirassununga - SP
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Descrição Geral Dos Serviços

01 - Observações gerais:

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em conformidade com os projetos básicos fornecidos pela prefeitura e em conformidade com as normas da **ANBT**.

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas “in loco”, antes da execução de qualquer serviço.

A execução das obras e serviços deverão ser entregues completamente acabados e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e excelente acabamento.

02- Serviços Preliminares:

- Projeto para construção de praça, totalizando uma área de 2.823,45m²
- Locação da obra com execução de gabarito.
- O terreno deverá ser limpo para início das obras mecanizado.
- Deverá ser recolhida (A.R.T/C.R.E.A.) ou (R.R.T/C.A.U) do profissional responsável pela execução dos serviços da empresa contratada.

03- Iluminação:

Serão instalados poste de iluminação “tipo rebatedor” em pontos definidos em projeto. Toda a infraestrutura para o seu correto funcionamento (abertura de valetas, instalação das tubulações, execução da fiação, ligação à caixa de força, chumbamento dos poste e fechamento das valetas).

Durante a Construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação.

A implantação do sistema de controle da iluminação será com dispositivo de comando eletro-eletrônico (timer) com temporizador para acendimento automático programado, com chave contadora magnética, fusíveis de proteção,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

fiação, caixa de proteção, timer programável digital com pilha interna com relógio de programação diária, semanal, anual, conforme carga instalada.

04- Hidráulica / bebedouro:

Será executado no local um bebedouro de alvenaria composto por 2(duas) torneiras simples conforme ponto definido em projeto.

05- Pisos e revestimentos:

Os pisos preferencialmente só serão executados após concluídas as instalações elétricas e hidráulicas.

Será executado pavimentação de blocos intertravados de concreto, em formato "retangular" nas cores vermelho – 168,05 m², amarelo - 401,26 m² e cinza - 841,80m², conforme definido em projeto.

Será executado uma guia leve ou separador de pisos, na separação de uma cor para outra conforme definido em projeto.

06- Bancos:

Serão fornecidos bancos sem encosto em concreto FCK 18 mpa, medindo 0,50m de altura, 0,40m de profundida com ferragem 5/16" aramada e estrivado com ferro 4,2mm a cada 100mm, nos pontos definidos em projeto.

Será executado 3 muretas em concreto FCK 18 mpa ao redor de canteiros de uma árvore central nos pontos definidos em projeto, medindo 0,50cm de altura, 0,40cm de profundida com ferragem 5/16" aramada e estrivado com ferro 4,2mm a cada 100mm.

06- Lixeiras:

Serão colocadas lixeiras com capacidade de 50 litros fabricada com chapa 18, diâmetro 0,35m, altura 0,58m, altura do chão 0,42m, abertura entre a boca e o chapéu chinês com altura de 0,30m.

Será sustentada por duas colunas de 2", chapa 14, tampa "tipo chapéu chinês" fixa nos apoios laterais com diâmetro 0,50m.

A base da lixeira será telada, chumbada nos pontos definidos em projeto em aço carbono com pintura eletrostática para garantir a durabilidade com o brasão municipal.

A lixeira será articulada para possibilitar a retirada do lixo.

07- Acessibilidade:

Será executada em 6(seis) "entradas" especificadas em projetos (perpendicular as guias) rampas de acesso para cadeirantes e outros, conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

NBR 9050.

08 - Academia ao ar livre:

Serão instalados 10 aparelhos de ginástica conforme pontos indicados em projeto, em base de concreto, 40x40x4cm para fixação.

Equipamentos:

- TWISTH LATERAL DUPLO STANDART (02 UNIDADES)
- SIMULADOR DE CAMINHADA STANDART (02 UNIDADES)
- LEG PRESS DUPLO STANDART (02 UNIDADES)
- BARRA ALTA GIRATÓRIA STANDART (02 UNIDADES)
- SIMULADOR DE CAVALGADA STANDART (02 UNIDADES)

09 - VEGETAÇÃO:

gramado em exceção do playground 1.095,00m²

Analisar **ANEXO I** para supressão de algumas árvores.

10 - PARQUE INFANTIL:

3 equipamentos de madeira para playground em gramado 246,46 m², local definido em projeto.
