




**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
Estado de São Paulo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**



**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para proteção dos sistemas de segurança contra incêndios, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade para implantação dos serviços e fornecimento do projeto aprovado, bem como as respectivas ART(s) e apresentação do AVCB final.

Regularização dos Sistemas de Segurança do Corpo de Bombeiro, com Execução e Adequação, conforme Decreto Estadual 56.819/11 e suas respectivas Instruções Técnicas.

1. Estabelecer procedimentos administrativos, e as medidas de segurança contra incêndio, para elaboração e aprovação de FAT (Formulário de Atendimento Técnico). Regularizando assim o imóvel (Rodoviária) junto ao Corpo de Bombeiros, conforme decreto vigente 63.911/2018 e instruções técnicas 2019 (Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo).

2. Adequação/Instalação de 03 pontos de Hidrante completo, com materiais de primeira qualidade e mão de obra hidráulica especializada para instalação


2.1. Adequação do Sistema de Acionamento a distância da Bomba de Incêndio por Botões Liga/Desliga tipo Quebra Vidro com Martelo, com materiais de primeira qualidade e com mão de obra elétrica especializada para instalação.

3. Adequação/Criação do Sistema de Alarme de Incêndio monitorado por Central Autônoma, com materiais de primeira qualidade e com mão de obra elétrica especializada para instalação.

4. Adequação/Instalação de um Sistema de Iluminação de Emergência Autônoma, Luminárias de Aclaramento, Luminárias de Balizamento, Lâmpadas, Suportes, Conectores, Baterias, com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
Estado de São Paulo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**



- materiais de primeira qualidade e com mão de obra elétrica especializada para instalação.

5. Sinalizador com Setas Indicativas e advertidas os equipamentos e a Rota de Fuga, conforme Consulta Técnica CCB-006/600/12.

6. Apresentar para vistoria final do Corpo de Bombeiros

\* ART – Instalação e Manutenção dos equipamentos de Segurança Contra Incêndio;

\* ART – da Inspeção da Rede Elétrica;

\* ART – Material de Acabamento e Revestimento (CMAR);

\* Anexo R – Inspeção da Rede Elétrica;

\* Anexo L – Brigada de Incêndio.

7. Execução e acompanhamento de todo o processo de concessão e entrega do AVCB.

8. Prazo de Entrega do Serviço: Aproximadamente 30 (trinta) dias úteis do início da obra.

Pirassununga, 02 de junho de 2021.

**Vanderlei Facca**

Assessor de Secretaria /  
Responsável pelo Setor Terminal Rodoviário  
CPF: 016.191.298-25

**Leandro Aparecido Pedro Simões**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços  
CPF: 273.127.418-27