



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071.901-30 / 2020	Nº SICONV 903167	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI	MUNICÍPIO / UF PIRASSUNUNGA / SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI									240.071,94	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE SGAMBATTI					-	240.071,94	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.191,42	
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	622,80	BDI 1	751,91	4.511,46	RA
1.1.2.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	1,00	563,21	BDI 1	679,96	679,96	RA
1.2.			Serviços de Imprimação de Base e Pintura de Ligação					-	86.031,54	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.427,01	1,90	BDI 1	2,29	7.847,85	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	342,70	97,77	BDI 1	118,04	40.452,31	RA
1.2.3.	Composição	CM-30	Imprimação de base com emulsão asfáltica CM-30	m2	3.427,01	6,76	BDI 1	8,16	27.964,40	RA
1.2.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.427,01	2,36	BDI 1	2,85	9.766,98	RA
1.3.			Pavimentação Asfáltica					-	148.848,98	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	102,81	1.142,03	BDI 1	1.378,77	141.751,34	RA
1.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.084,30	1,37	BDI 1	1,65	5.089,10	RA
1.3.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.953,73	0,56	BDI 1	0,68	2.008,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Custos NÃO desonerados: SINAPI 07/2021, CDHU/SP 07/2021 e Cotação de Mercado 07/2021 --Levando em consideração a distância média para transporte da massa asfáltica em 58,73 Km. Pirassununga-Leme=19,81 Km; Pirassununga-Araras=40,20 Km; Pirassununga-Mogi Mirim=80,47 Km; Pirassununga-Ribeirão Preto= 94,44 Km

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRASSUNUNGA / SP
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: AURÉLIO PALAVERI ZAMARO
CREA/CAU: 5063020092-SP
ART/RRT: 28027230210196558

RECURSO