



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA BELMIRO

ENDEREÇO: Rua Natal s/nº– Vila Belmiro, Pirassununga/SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

1. ESPECIFICAÇÕES

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em conformidade com os projetos básicos fornecidos pela Prefeitura e em conformidade com as normas da ABNT.

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas “in loco”, antes da execução de qualquer serviço.

A execução das obras e serviços deverá ser entregue completamente acabados e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e excelente acabamento.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Projeto para construção de praça, totalizando uma área de 2.560,00 m², sob Cadastro Municipal 6887.35.019.001.00-4.

- Deverá ser colocada pela Contratada, uma Placa Indicativa da Obra, em chapa de aço galvanizado – Padrão Governo Federal/Estadual (3,00 x 2,00);
- Será instalado abrigo para a guarda de materiais de obras tipo container;
- Raspagem e limpeza do terreno com remoção de camada vegetal;
- Demolição manual de concreto para rebaixamento de guias para acessibilidade;
- Locação das calçadas, passeios e canteiros com uso de equipamentos topográficos, conforme projeto básico;

O canteiro de obras e serviços poderá localizar-se-á junto à obra ou em local a ser determinado pela fiscalização e deverá ser fornecido pela contratada, e todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor andamento e execução da obra deverão ser executadas às expensas da mesma, bem como todas aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados.

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações da praça, cabendo à contratada toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência durante a execução das obras até sua entrega definitiva.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

3. Guias

- Deverá ser executada guias em concreto pré-moldado 100x15x13x20 cm com traço de 1:3 ;

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fornecimento de material e mão de obra especializada, para execução de serviços de elétrica, atendendo a ABNT, integralmente. A contratada deverá montar os suportes, acessórios, complementos e materiais necessários às instalações elétricas, conforme projeto básico fornecido, de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Implantação do sistema de controle da iluminação pública decorativa, com dispositivo de comando eletroeletrônico (timer) com temporizador para acendimento automático de iluminação decorativa pública, completo, com chave contadora magnética, fusíveis de proteção, fiação, caixa de proteção, timer programável digital com pilha interna com relógio de programação diária, semanal, mensal, anual, conforme a carga instalada.

Implantação de luminárias decorativa ornamental pública, conforme planilha.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação.

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de materiais necessários para torneiras de lavagem e manutenção. Toda a instalação hidro sanitária em PVC soldável será executada conforme ABNT;
- Será previsto 3 pontos para colocação de torneiras (03) para manutenção dos jardins.

6. PISOS E REVESTIMENTOS

Os pisos preferencialmente só serão executados após concluídas as instalações elétricas e hidráulicas.

Os pisos prontos deverão apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as inclinações e desníveis necessários.

- Será executada pavimentação de blocos intertravados de concreto, no formato retangular, natural e colorido, 10 x 20 cm;
- Piso em concreto fck 20 MPa desempenado, espessura 6 cm, tipo semi-áspero - vassourado, conforme projeto básico;
- Plantio de Grama esmeralda em rolos incluindo preparação de solo e irrigação;
- Será colocado piso intertravado colorido no Playground;
- Guias para jardim pré-moldada retas e curvas em concreto fck 20 MPa tamanho 100 x 15x 13 x 20 cm;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

7. SERVIÇOS DIVERSOS

- Deverão ser implantados bancos modelo pré-moldado, conforme descrição em planta e planilha;
- Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros.

8. PLAYGROUND (implantação futura pela Prefeitura Municipal de Pirassununga)

- Implantação de brinquedos padrão ABNT sendo 01 conjunto balanço triplo em ferro; 01 conjunto balanço frontal duplo para cadeirante; 01 Playground- brinquedos de madeira-casa Tarzan com rampa escalada-escorregador-ponte e escada de marinheiro; 01 conjunto escorregador em ferro (1,80 x 3,00); 01 conjunto gangorra tripla em ferro (0,70x3,00 m).

- Após a conclusão das obras e serviços, seus acessos e complementos durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos.

Pirassununga, 09 de abril de 2021.


Antonio Augusto Gavazza
Engenheiro Civil - SMOS
CREA 0601187646


Paulo Henrique Sanches
Engenheiro Civil
CREA 0681867069