

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ- RUAS DA CIDADE



LOCAL: RUAS DA CIDADE DE PIRASSUNUNGA CONFORME RELAÇÃO ANEXA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT	bdi unit	TOTAL unit com BDI	TOTAL GLOBAL	Código Sinapi (12/21) S/ DESONERAÇÃO
<b>1</b>	<b>Placa da Obra</b>						<b>5.017,23</b>	
a	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	26,62	5,80	32,42		88262
b	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,40	5,10	57,00		88316
c	PONTALETE *7,5X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA	m	4,00	8,06	1,76	39,26		4491
d	SARRAFO NAO APARELHADO *2 X 7* CM EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO-BRUTA 10X2,50 CM	m	1,00	7,62	1,66	9,28		4417
e	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30	KG	0,11	17,80	3,88	2,38		5075
f	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	M³	0,01	304,03	66,28	3,70		94962
g	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,00	225,00	49,05	274,05		4813
1.1	<b>Placa de identificação da obra modelo Caixa Federal</b>	m²	12,00	343,27		418,10	R\$ 5.017,23	composição SINAPI
	<b>Recapeamento Asfáltico</b>							
<b>2</b>	<b>Pavimentação /Calçadas/Sinalização</b>						<b>2.328.285,70</b>	
2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	m²	44.213,57	2,76	0,60	3,36	R\$ 148.631,87	96402
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	1.326,41	1.284,56	280,03	1.564,59	R\$ 2.075.288,70	95995
2.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km AF_07/2020	m³xkm	39.792,14	1,55	0,34	1,89	R\$ 75.123,58	95877
2.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada adicional, DMT excedente a 30 Km AF_07/2020	m³xkm	38.107,68	0,63	0,14	0,77	R\$ 29.241,54	95427
<b>TOTAL ORÇADO R\$</b>							<b>2.333.302,93</b>	

Composição do BDI	
Garantia -	0,40 %
Risco -	0,56 %
Despesas Financeiras -	1,11 %
Administração Central -	4,01 %
Lucro -	7,30 %
Tributos -	6,50 %
Valor Total com BDI -	21,80 %