



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		01 PREFEITURA MUNICIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	08-22 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO	Pirassununga-sp	20,35%	0,00%	0,00%

-

Considerar valores arredondados com (0,00)

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SÃO VALENTIM, MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA-SP									266.087,38	
1. QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM SÃO VALENTIM									266.087,38	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									7.233,41	
1.1.0.1.	cdhu	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	181,26	BDI 1	218,15	1.308,90	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	65,00	61,52	BDI 1	74,04	4.812,60	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	112,50	3,61	BDI 1	4,34	488,25	RA
1.1.0.4.	FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	m²	52,40	8,61	BDI 1	10,36	542,86	RA
1.1.0.5.	FDE	09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	16,00	4,20	BDI 1	5,05	80,80	RA
1.2. EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA									156.522,54	
1.2.1. FUNDAÇÃO- ESTACA TIPO BROCA									7.034,28	
1.2.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	66,00	88,56	BDI 1	106,58	7.034,28	RA
1.2.2. FUNDAÇÃO- VIGAS BALDRAME									19.498,68	
1.2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	11,78	147,37	BDI 1	177,36	2.089,30	RA
1.2.2.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,68	260,82	BDI 1	313,90	527,35	RA
1.2.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,90	84,42	BDI 1	101,60	3.037,84	RA
1.2.2.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,50	15,39	BDI 1	18,52	3.453,98	RA
1.2.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	368,97	13,04	BDI 1	15,69	5.789,14	RA
1.2.2.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,97	426,21	BDI 1	512,94	4.601,07	RA
1.2.3. PILARES/ ALVENARIA/ PISO/ REVESTIMENTOS/PINTURA/GUARDA CORPO									78.842,60	
1.2.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,20	84,42	BDI 1	101,60	1.442,72	RA
1.2.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,63	15,39	BDI 1	18,52	1.400,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		01 PREFEITURA MUNICIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	08-22 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO	Pirassununga-sp	20,35%	0,00%	0,00%

-

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SAO VALENTIM, MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA-SP									266.087,38	
1.2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,31	13,04	BDI 1	15,69	2.342,67	RA
1.2.3.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,24	918,91	BDI 1	1.105,91	1.371,33	RA
1.2.3.5.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	316,00	39,44	BDI 1	47,47	15.000,52	RA
1.2.3.6.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	91,83	95,59	BDI 1	115,04	10.564,12	RA
1.2.3.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	106,60	7,17	BDI 1	8,63	919,96	RA
1.2.3.8.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,60	35,24	BDI 1	42,41	4.520,91	RA
1.2.3.9.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	106,60	2,78	BDI 1	3,35	357,11	RA
1.2.3.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,60	16,74	BDI 1	20,15	2.147,99	RA
1.2.3.11.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	106,60	21,51	BDI 1	25,89	2.759,87	RA
1.2.3.12.	SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	59,94	47,90	BDI 1	57,65	3.455,54	RA
1.2.3.13.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	892,32	1,93	BDI 1	2,32	2.070,18	RA
1.2.3.14.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	112,50	51,56	BDI 1	62,05	6.980,63	RA
1.2.3.15.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	34,75	562,11	BDI 1	676,50	23.508,38	RA
1.2.4.			ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E COBERTURA DA ARQUIBANCADA					-	51.146,98	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		0 PREFEITURA MUNICIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	08-22 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO	Pirassununga-sp	20,35%	0,00%	0,00%

-

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SAO VALENTIM, MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA-SP									266.087,38	
1.2.4.1.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	220,00	13,40	BDI 1	16,13	3.548,60	RA
1.2.4.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	125,00	266,06	BDI 1	320,20	40.025,00	RA
1.2.4.3.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	137,76	17,48	BDI 1	21,04	2.898,47	RA
1.2.4.4.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	279,60	13,89	BDI 1	16,72	4.674,91	RA
1.3.			ALAMBRADOS E MURETAS DA QUADRA POLIESPORTIVA					-	12.807,48	
1.3.0.1.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	36,20	39,44	BDI 1	47,47	1.718,41	RA
1.3.0.2.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	32,58	95,59	BDI 1	115,04	3.748,00	RA
1.3.0.3.	SINAPI-I	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	16,20	26,45	BDI 1	31,83	515,65	RA
1.3.0.4.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,28	2.638,31	BDI 1	3.175,21	889,06	RA
1.3.0.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	79,64	7,17	BDI 1	8,63	687,29	RA
1.3.0.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	79,64	35,24	BDI 1	42,41	3.377,53	RA
1.3.0.7.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	79,64	2,78	BDI 1	3,35	266,79	RA
1.3.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	79,64	16,74	BDI 1	20,15	1.604,75	RA
1.4.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	69.268,44	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		0 PREFEITURA MUNICIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	08-22 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO	Pirassununga-sp	20,35%	0,00%	0,00%

-

Considerar valores arredondados com (0,00)

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SAO VALENTIM, MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, SP									266.087,38	
1.4.1.			PREPARO E PINTURA DE PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM EPÓXI					-	42.906,39	
1.4.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	460,00	3,90	BDI 1	4,69	2.157,40	RA
1.4.1.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	460,00	66,70	BDI 1	80,27	36.924,20	RA
1.4.1.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	260,90	12,18	BDI 1	14,66	3.824,79	RA
1.4.2.			PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADA E TUBOS DO ALAMBRADO DA QUADRA					-	26.362,05	
1.4.2.1.	FDE	15.03.079	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 2"	M	354,40	11,66	BDI 1	14,03	4.972,23	RA
1.4.2.2.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	460,00	27,47	BDI 1	33,06	15.207,60	RA
1.4.2.3.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	112,50	27,47	BDI 1	33,06	3.719,25	RA
1.4.2.4.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	74,50	27,47	BDI 1	33,06	2.462,97	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO					-	8.247,20	
1.5.0.1.	FDE	09.11.040	IL-100 PROJETOR LED 50 W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	UM	16,00	428,29	BDI 1	515,45	8.247,20	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	12.008,31	
1.6.0.1.	Composição	01.01.121	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	1.331,30	BDI 1	1.602,22	1.602,22	RA
1.6.0.2.	Composição	01.01.123	QE-37 TABELA DE BASQUETE COM SUPORTE EM ESTRUTURA METÁLICA, GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA EM ESMALTE	UN	2,00	2.758,93	BDI 1	3.320,37	6.640,74	RA
1.6.0.3.	FDE	16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	1.541,85	BDI 1	1.855,62	3.711,24	RA
1.6.0.4.	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	11,25	4,00	BDI 1	4,81	54,11	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL	QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	08-22 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO	Pirassununga-sp	20,35%	0,00%	0,00%

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SAO VALENTIM, MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA-SP									266.087,38	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pirassununga-sp
Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO AUGUSTO GAVAZZA
CREA/CAU: 0601187646
ART/RRT: 282027230221684153