



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1-Descrição da necessidade de contratação

Considerando que o dia 1º de Maio, Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador, é uma data para celebrar e festejar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história.

Uma data que é comemorada anualmente, tanto no Brasil como em vários países do mundo, a Festa do Trabalhador, além de proporcionar momentos de lazer e descontração para os trabalhadores de nosso município e suas famílias, também atrai visitantes de outras cidades, movimentando a economia local.

Para que ocorra **Festa do Trabalhador 2024** e considerando que esta Secretaria Municipal de Cultura não dispõe de equipamentos para realizar a mesma, uma vez que a celebração será realizada no Centro Cultural de Eventos "Dona Belila", se faz necessário locar **PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ, BANHEIROS QUÍMICOS, CAMARINS, HOUSE MIX, GRID DE ILUMINAÇÃO, GERADORES E GRADIS DE CONTENÇÃO**, garantindo o bom andamento da Festa, assim como a segurança e o bem-estar dos participantes.

2-Descrição dos requisitos da contratação

Locação de **PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ, BANHEIROS QUÍMICOS, CAMARINS, HOUSE MIX, GRID DE ILUMINAÇÃO, GERADORES E GRADIS DE CONTENÇÃO**, para a realização da Festa do Trabalhador 2024.

01 de Maio de 2024, a serem instalados no máximo até às 12h do dia 01/05/2024, no Centro de Cultural de Eventos Dona Belilla – centro - Pirassununga/SP.

2.1 - LOCAÇÃO DE GRADIL

(40 UN / 01 DIA)

GRADIS DE CONTENÇÃO Disciplinador: (peças individuais c/encaixe) com estrutura em aço tubular medindo 2m de comprimento e 1,2m de altura .

2.2 - LOCAÇÃO DE PALCO 12x8

(01 UN / 01 DIA)

Locação de palco com base em estrutura em box truss, teto 1 ou 2 águas medindo 12,00m de frente por 8,00m de profundidade, com 1.00m de altura do piso ao solo, pé direito com altura de 3,5m e 6.0m de profundidade no piso do palco nivelada e acarpetada na cor preta. Piso em praticável de alumínio fabricadas de 2x1m com perfil U de 4" por 1/8, revestido de madeirite plastificado de 6.00mm. Cobertura em lona antichamas com Blackout na cor branca/preta, fundo e laterais da caixa cênica deverão ser fechadas de lona preta antichamas com Blackout. A base lateral do palco e a área de produção deverão ser isoladas com armação de metalon com placas de aço pré-fabricados medindo 3.00m x 2.0m. Toda área de palco deverá ser aterrada e modo tipo estrela com hastes de 5/8" x 2.40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirastic de BWF 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido devendo ser interligado entre



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

a haste de terra e as junções da estrutura.

2.3 - LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE 260 KVA (USO/STANDBY) (1 DIA)

Geradores a diesel de 260kva trifásico, silencioso com operador técnico - potência estimada 260kva trifásico blindando, silenciado, fechamento trifásico em 2 20/380/440 com motor de 1800rpm 60hz contendo: 04 cabos de ac com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento .

Vir abastecido e será devolvido abastecido

2.4 - LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMARINS (1 DIA)

Camarim medindo 3.00m x 3.00m, em estrutura em perfil de alumínio padrão Octanorm, fechamento em painel TS formicado na cor branca, com piso elevado de 10cm de altura com forração em carpete, na cor grafite, cobertos por toldo chapéu de bruxa, medindo 6,00m x 6,00m, com instalação elétrica contendo 03 (três) tomadas tri polar, 04 (quatro) arandelas com lâmpadas de 100watts e ar-condicionado de 12.000BTUS.

2.5 - LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO (PALCO) - 1 DIA

Grid para iluminação (palco): Montada em Q30 + Q50 traseira, medindo 5m A X 12m L X 10F com 2 passadas paralelas + 2 passadas de 4m em diagonal, aterramento cima e baixo.

2.6 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - 1 DIA

Descrição: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

01 console digital, mínimo de 48 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48 khz; 01 Processador ou grupo de processadores de Sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída 01 Reprodutor de CD/DVD/MP3 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 de retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento. 24 Caixas acústicas de fabricação industrial, tipo Line Array auto-amplificadas e processadas, que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000 Watts em RMS. Todas com sistema para elevação (Fly). Amplificação capaz de superar a demanda em ao menos 20%. 24 Caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (Sub/Graves) com 02 Alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%. 04 canais de isoladores tipo press box para os meios de comunicação que se conectam à mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades 4 caixas de Front Fill 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de Monitor contendo 01 unidade master, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headsets (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades. Fios e cabos para ligação do sistema. 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora 01 Sistema de torre de repetição para o PA contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo Line Array industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dB SPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 driver; 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 .

2.7 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - 1 DIA

24 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5 e 12 foco# 1. Com os respectivos acessórios; garras, porta-gel e etc 12 refletores par led rgbw, dmx 512 de 3 watts por LED 6 refletores strip led rgb, dmx 512 de 1 watts por LED 10 refletores elipsoidais de 750 watts e 36° de abertura, com os respectivos acessórios; porta-gel, garras, facas, íris e etc 14 moving head's spot 1200 watts 06 moving head's beam 300 watts 04 refletores Strobo dmx 512 de 3000 watts. 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em sub-master ou play-back. 06 refletores mini-brute dwe de 06 lâmpadas cada e 650 watts 01 canhão seguidor de 1500 watts com os respectivos acessórios. 01 máquina de fumaça dmx 512 de 2000 watts e 01 ventilador 01 sistema de splitter ou buffer com 04 entradas e 16 ou mais saídas 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4Kw por canal, para alimentação de equipamentos no palco; moving's, par led's e etc 01 sistema de intercomunicação de 03 pontos; rack, console e canhão seguidor 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases, independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema do palco, de no mínimo 50 metros, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora 08 refletores de vapor metálico hqi de 250 watts 1 painel de LED P6 como 6 placas de LED medindo 3 x 3, com processador e notebook inclusos, cabos e conexões

2.8 - LOCAÇÃO DE HOUSE MIX - 1 DIA

Estrutura em alumínio boxtruss q30, com cobertura medindo 5x5m com 4m de pé direito. com piso em módulos compensados medindo 2x1m. com barricada de contenção e guarda corpos nas laterais .

2.9 - LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD SENDO: (06 MASCULINOS E 06 FEMININOS) – 01 DIA

Banheiro Químico tipo extra com vaso sanitário 2,2mA X 1,1mLX 1,2mF em polietileno com capacidade de 220L, com espelho inquebrável de plástico, porta papel higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, porta com tranca sinalizada livre/ocupado, apoio de objetos, pia com saboneteira para sabão liquido, identificação externa (Masculino e Feminino). A Locação inclui montagem/desmontagem e solução higienizadora biodegradável

3-Levantamento de mercado

Foi realizado um levantamento de mercado (PNCP, site MUNICÍPIOS), com contratações similares e atuais :

3.1 – SV. DE LOCAÇÃO DE GRADIL (40 UN / 1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓ.....R\$ 8,00 X 40 = R\$ 320,00 (ANEXO)

3.2 - SV. DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE 260 KVA (1 DIA) USO/STB

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 2.100,00 X 2 = R\$ 4.200,00 (ANEXO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3 - SV. DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD SENDO: (06 MASCULINOS E 06 FEMININOS) - (1 dia)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 70,00 X 12 = R\$ 840,00 (ANEXO)

3.4 - SV. DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE....R\$ 990,00 X 1 = R\$ 990,00 (ANEXO)

3.5 - SV. DE LOCAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 2.950,00 X 1 = R\$ 2.950,00 (ANEXO)

3.6 - SV. DE LOCAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 8.500,00,00 X 1 = R\$ 8.500,00 (ANEXO)

3.7 - SV. DE LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 900,00 X 1 = R\$ 900,00 (ANEXO)

3.8 - SV. DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMARINS (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 750,00 X 2 = R\$ 1.500,00 (ANEXO)

3.9 - SV. DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x8 (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 3.500,00 X 1 = R\$ 3.500,00 (ANEXO)

4-Descrição da solução como um todo

4.1 - Para a realização do evento FESTA DO TRABALHADOR, temos as seguintes opções de solução:

4.1.1 - Contratação de Bandas Locais, Palco, Som, Iluminação, Gerador, Banheiros Químicos, Gradil de Contenção, Camarins, House Mix, e Grid para Iluminação a serem instalados no Centro Cultural de Eventos “Dona Belilla”, mais mobilização de equipe de apoio dos setores competentes do Poder Público, como exemplo: Equipe de Cultura e Turismo, Equipe Elétrica, Equipe de Limpeza Pública, Guarda Civil Municipal, Equipe de Trânsito, PM, Ambulância, Fiscalização de Rendas, Posturas e Sanitária, entre outros;

4.1.2 - Contratação de Banda de renome nacional, Palco, Som, Iluminação, Gerador, Banheiros Químicos, Gradil de Contenção, Camarins, House Mix, e Grid para Iluminação a serem instalados no Centro Cultural de Eventos “Dona Belilla”, mais mobilização de equipe de apoio dos setores competentes do Poder Público, como exemplo: Equipe de Cultura e Turismo, Equipe Elétrica, Equipe de Limpeza Pública, Guarda Civil Municipal, Equipe de Trânsito, PM, Ambulância, Fiscalização de Rendas, Posturas e Sanitária, entre outros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

5-Estimativa das quantidades a serem contratadas

5.1 - LOCAÇÃO DE GRADIL (40 UN / 01 DIA) GRADIS DE CONTENÇÃO Disciplinador: (peças individuais c/encaixe) com estrutura em aço tubular medindo 2m de comprimento e 1,2m de altura

5.2 - LOCAÇÃO DE PALCO 12x8 (01 UN / 01 DIA) Locação de palco com base em estrutura em box truss, teto 1 ou 2 águas medindo 12,00m de frente por 8,00m de profundidade, com 1.00m de altura do piso ao solo, pé direito com altura de 3,5m e 6.0m de profundidade no piso do palco nivelada e acarpetada na cor preta. Piso em praticável de alumínio fabricadas de 2x1m com perfil U de 4" por 1/8, revestido de madeirite plastificado de 6.00mm. Cobertura em lona antichamas com Blackout na cor branca/preta, fundo e laterais da caixa cênica deverão ser fechadas de lona preta antichamas com Blackout. A base lateral do palco e a área de produção deverão ser isoladas com armação de metalon com placas de aço pré-fabricados medindo 3.00m x 2.0m. Toda área de palco deverá ser aterrada e modo tipo estrela com hastes de 5/8" x 2.40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirastic de BWF 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido devendo ser interligado entre a haste de terra e as junções da estrutura.

5.3 - LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE 260 KVA (USO/STANDBY) (1 DIA)

Geradores a diesel de 260kva trifásico, silencioso com operador técnico - potência estimada 260kva trifásico blindando, silenciado, fechamento trifásico em 2 20/380/440 com motor de 1800rpm 60hz contendo: 04 cabos de ac com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento .

Vir abastecido e será devolvido abastecido

5.4 - LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMARINS (1 DIA)

Camarim medindo 3.00m x 3.00m, em estrutura em perfil de alumínio padrão Octanorm, fechamento em painel TS fornicado na cor branca, com piso elevado de 10cm de altura com forração em carpete, na cor grafite, cobertos por toldo chapéu de bruxa, medindo 6,00m x 6,00m, com instalação elétrica contendo 03 (três) tomadas tri polar, 04 (quatro) arandelas com lâmpadas de 100watts e ar-condicionado de 12.000BTUS.

5.5 - LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO (PALCO) - 1 DIA

Grid para iluminação (palco): Montada em Q30 + Q50 traseira, medindo 5mA X 12mL X 10F com 2 passadas paralelas + 2 passadas de 4m em diagonal, aterramento cima e baixo.

5.6 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - 1 DIA

Descrição: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

01 console digital, mínimo de 48 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48 khz; 01 Processador ou grupo de processadores de Sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída 01 Reprodutor de CD/DVD/MP3 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 de retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento. 24 Caixas acústicas de fabricação industrial, tipo Line Array auto-amplificadas e processadas, que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000 Watts em RMS. Todas com sistema para elevação (Fly). Amplificação capaz de superar a demanda em ao menos 20%. 24 Caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (Sub/Graves) com 02 Alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%. 04 canais de isoladores tipo press box para os meios de comunicação que se conectam à mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades 4 caixas de Front Fill 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de Monitor contendo 01 unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

master, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headsets (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades. Fios e cabos para ligação do sistema. 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora 01 Sistema de torre de repetição para o PA contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo Line Array industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dB SPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 driver; 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a 250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 .

5.7 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - 1 DIA

24 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5 e 12 foco# 1. Com os respectivos acessórios; garras, porta-gel e etc 12 refletores par led rgbw, dmx 512 de 3 watts por LED 6 refletores strip led rgb, dmx 512 de 1 watts por LED 10 refletores elipsoidais de 750 watts e 36° de abertura, com os respectivos acessórios; porta-gel, garras, facas, íris e etc 14 moving head's spot 1200 watts 06 moving head's beam 300 watts 04 refletores Strobe dmx 512 de 3000 watts. 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em sub-master ou play-back. 06 refletores mini-brute dwe de 06 lâmpadas cada e 650 watts 01 canhão seguidor de 1500 watts com os respectivos acessórios. 01 máquina de fumaça dmx 512 de 2000 watts e 01 ventilador 01 sistema de splitter ou buffer com 04 entradas e 16 ou mais saídas 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4Kw por canal, para alimentação de equipamentos no palco; moving's, par led's e etc 01 sistema de intercomunicação de 03 pontos; rack, console e canhão seguidor 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases, independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema do palco, de no mínimo 50 metros, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora 08 refletores de vapor metálico hqi de 250 watts 1 painel de LED P6 como 6 placas de LED medindo 3 x 3, com processador e notebook inclusos, cabos e conexões .

5.8 - LOCAÇÃO DE HOUSE MIX - 1 DIA

Estrutura em alumínio boxtruss q30, com cobertura medindo 5x5m com 4m de pé direito. com piso em módulos compensados medindo 2x1m. com barricada de contenção e guarda corpos nas laterais .

5.9 - LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD SENDO: (06 MASCULINOS E 06 FEMININOS) – 01 DIA

Banheiro Químico tipo extra com vaso sanitário 2,2mA X 1,1mLX 1,2mF em polietileno com capacidade de 220L, com espelho inquebrável de plástico, porta papel higiênico duplo, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, porta com tranca sinalizada livre/ocupado, apoio de objetos, pia com saboneteira para sabão líquido, identificação externa (Masculino e Feminino). A Locação inclui montagem/desmontagem e solução higienizadora biodegradável

- **TODOS PARA O SEGUINTE PERÍODO: 01 de Maio de 2024, a serem instalados no máximo às 12h do dia 01/05/2024, no Centro Cultural de Eventos "Dona Belilla" – Centro - Pirassununga/SP.**

6-Estimativa do valor da contratação

6.1 - Pesquisa de Mercado / Outras contratações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

6.1.1 – SV. DE LOCAÇÃO DE GRADIL (40 UN / 1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓ.....R\$ 8,00 X 40 = R\$ 320,00 (ANEXO)

6.1.2 - SV. DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE 260 KVA (1 DIA) USO/STB

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 2.100,00 X 2 = R\$ 4.200,00 (ANEXO)

6.1.3 - SV. DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD SENDO: (06 MASCULINOS E 06 FEMININOS) - (1 dia)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 70,00 X 12 = R\$ 840,00 (ANEXO)

6.1.4 - SV. DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE....R\$ 990,00 X 1 = R\$ 990,00 (ANEXO)

6.1.5 - SV. DE LOCAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 2.950,00 X 1 = R\$ 2.950,00 (ANEXO)

6.1.6 - SV. DE LOCAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 8.500,00 X 1 = R\$ 8.500,00 (ANEXO)

6.1.7 - SV. DE LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 900,00 X 1 = R\$ 900,00 (ANEXO)

6.1.8 - SV. DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMARINS (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 750,00 X 2 = R\$ 1.500,00 (ANEXO)

6.1.9 - SV. DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x8 (1 DIA)

PREF. MUNICIPAL DE BODOCÓR\$ 3.500,00 X 1 = R\$ 3.500,00 (ANEXO)

SERÁ USADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.01.00 - DOTAÇÃO 0329 3.3.90.39-01

7-Justificativas para o parcelamento ou não da solução

7.1 - Por se tratar a FESTA DO TRABALHADOR, um evento que acontece 01 (uma) vez ao ano, com duração de 01 (UM) dia, é mais vantajoso para o município, locar Banheiros Químicos, Gradil de Contenção, Palco, Equipamento de Som, Equipamento de Luz, Camarim, House Mix, Gerador e Grid para Iluminação, uma vez que para aquisição desses equipamentos, nesta quantidade, o Município gastaria aproximadamente **R\$ 1.900.000,00 (pesquisa google)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

8-Contratações correlatas e/ou interdependentes

8.1 - 01 CONTRATAÇÃO DE BANDA DE RENOME NACIONAL.....R\$ 56.000,00

8.2 - 200 ÁGUA MINERAL DE 500ml.....R\$ 800,00

9-Alinhamento entre a contratação e o planejamento

9.1 - Por diversos problemas administrativos, para o ano de 2024 a Municipalidade não realizou a elaboração do PCA – Plano de Contratação Anual.

10-Resultados pretendidos

10.1 - A contratação de Banheiros Químicos, Gradil de Contenção, Palco, Equipamento de Som, Equipamento de Luz, Camarim, House Mix, Gerador e Grid para Iluminação, por se tratar de uma contratação única, se faz muito menos trabalhosa e burocrática, e ainda muito mais econômica, como demonstrado no Item 07, ao invés da aquisição de tais equipamentos pela municipalidade, uma vez que seria inviável tanto pelo custo, como pelo prazo estar próximo da realização do evento.

11-Providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato

11.1 - Para o evento Festa do Trabalhador 2024, além da contratação de Banheiros Químicos, Gradil de Contenção, Palco, Equipamento de Som, Equipamento de Luz, Camarim, House Mix, Gerador e Grid para Iluminação, será necessário providenciar:

11.1.1 – Contratação de 01 Banda de Renome Nacional;

11.1.2 - Apoio dos setores competentes do Poder Público, para a realização do Evento CARNAVAL 2024, como exemplo: Equipe de Cultura e Turismo, Equipe Elétrica, Equipe de Limpeza Pública, Guarda Civil Municipal, PM, Ambulância, Fiscalização de Rendas, Posturas e Sanitária, entre outros;

11.1.3 - Água para a Equipe de Apoio;

12-Possíveis impactos ambientais

12.1 - Não haverá impactos ambientais decorrentes desta contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13-Viabilidade (ou não) da contratação

13.1 - Declaramos expressamente, que após pesquisa de mercado e cotação de preços, a **Contratação de Banheiros Químicos, Gradil de Contenção, Palco, Equipamento de Som, Equipamento de Luz, Camarim, House Mix, Gerador e Grid para Iluminação**, para a **Festa do Trabalhador 2024** em Pirassununga, é a opção mais viável tanto pelo custo, como pelo tempo hábil para a contratação.

Pirassununga, 19/04/2024

Documento assinado digitalmente



FERNANDO GOLLA GONCALVES
Data: 19/04/2024 13:15:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FERNANDO GOLLA GONÇALVES
ESCRITURÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CPF nº 115.326.798-58